

COMPUTO METRICO PER I LAVORI DI RIPRISTINO DEL SALONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "PESCE MAGICO"				
DESCRIZIONE DEI LAVORI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
Demolizioni				
Rimozione pavimento esistente in linoleum	mq	1,2		
Rimozione porta divisoria tra scuola primaria e scuola dell'infanzia	1	1		
Trasporto a rifiuto di tutti i materiali provenienti dalle demolizioni	a corpo			
<i>Totale euro</i>				
Murature e massetti				
Realizzazione di pareti divisorie interne di spessore di cm 10, in base agli elaborati grafici forniti dal progettista	mq	3,3		
Rasatura sulla tramezzatura nuova compresa la posa di rete porta intonaco	mq	6,6		
<i>Totale euro</i>				
Pavimentazioni e rivestimenti				
Posa in opera di battiscopa in legno come quello esistente	ml	13		
<i>Totale euro</i>				
Infissi e porte				
Fornitura e montaggio di n°2 porte di 120 cm a doppio battente e relative maniglie	a corpo	2		
Riposizionamento porta divisoria tra scuola primaria e scuola dell'infanzia		1		
<i>Totale euro</i>				
Tinteggiature				
Tinteggiatura interna con idropittura traspirante in acrilico atossico del tipo ecologico e senza controindicazioni per soggetti allergici	mq	6,6		
<i>Totale euro</i>				
TOTALE euro escluso iva				